



*Crna Gora*  
*Prijestonica Cetinje*

**Cetinje, 30.03.2020. godine**  
**Broj: 01-426/20-408/8**

U skladu sa članom 56 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list br.42/11, 57/14, 28/15, 42/17) Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Prijestonice Cetinje, postupajući po Zahtjevu zainteresovanog lica, u vezi sa objavljenom tenderskom dokumentacijom za otvoreni postupak broj 01-06OT/20 od 16.03.2020.godine za izvođenje radova – Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva

## **POJAŠNENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Prijestonici Cetinje se dana 26.03.2020. godine putem e-maila obratilo zainteresovano lice sa zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke broj 01-06OT/20 od 16.03.2020. godine vezano za izvođenje radova – Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva, koje glasi:

„1. Šta se podrazumijeva pod: „izradom...posteljice“, iz stavke 3.Partija1? Isto se ponavlja u još nekim stavkama predmjera.

2. koja je debljina asfaltnog sloja u pozicijama : 4. Partija I ; 2. Partija II ; 9. Partija II ; 11. Partija III ; 13. Partija III; 14. Partija III?

3. Korigovati jedinicu mjere u stavci 7 . Partija II, obzirom da je vjerovatno došlo do štamparske greške.

4. Na koji način će se vršiti obračun količina i dokazivanje istih za stavke 10. Partija II i 16. Partija III? Položiti detalj zida sa prikazanom sanacijom;

5. Koju asfaltnu masu je potrebno ugrađivati za sanaciju udarnih rupa za stavke 3. Partija III?

6. Obzirom da je asfaltnu masu BNS22 tehnički nemoguće ugrađivati u sloju debljine  $d=4\text{cm}$  ili  $d=2,2\text{cm}$  pogotovo preko postojećeg asfaltnog sloja, objasniti- stavke: 1. , 3. , 5. , 7. , 8. , 10. , 11. Partija II?

Takođe , da li nam možete obezbijediti obilazak lokacija obuhvaćenih predmjerom iz tenderske dokumentacije? „

Naručilac daje sljedeći odgovor:

1. Pod izradom posteljice se podrazumijeva planiranje osnovnog-postojećeg materijala koji se mehanički stabilizuje u cilju kvalitetno pripremljene podloge za ugradnju sloja tampon koji dalje služi kao podloga za ugradnju asfalta.
2. Komisija je utvrdila da je neophodno izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije, koja će naknadno biti objavljena.
3. Komisija je utvrdila da je neophodno izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije, koja će naknadno biti objavljena.
4. Obračun količina i dokazivanje istih će se vršiti mjerenjem nakon izvedenih radova u prisustvu predstavnika Izvođača, Investitora i Nadzornog organa. Prosječna visina zida je 2 m.
5. Komisija je utvrdila da je neophodno izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije, koja će naknadno biti objavljena.
6. Izmjenom tenderske dokumentacije, biće prikazan detaljan opis kamenih zidova. Obilazak lokacija možete izvršiti kao što je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji na strani 21.

**Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda:**

**Božidar Popović, s.r.**  
**Ana Lipovina, s.r.**  
**Nada Otašević, s.r.**  
**mr Irena Perović, s.r.**  
**Milanka Roganović, s.r.**