



Crna Gora
Prijestonica Cetinje

Adresa: Baja Pivljanina 2
81250 Cetinje, Crna Gora
Tel: +382 41 232 373
Fax: +382 41 232 373
e-mail: javne.nabavke@cetinje.me

www.cetinje.me

Broj: 01-426/20-1171/5

Cetinje, 27. avgust 2020. godine

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 31.12.2019. godine), Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda Prijestonice Cetinje, postupajući po Zahtjevu zainteresovanog lica, u vezi sa objavljenom tenderskom dokumentacijom za otvoreni postupak broj 01-21OT/20 od 04.08.2020. godine za Izvođenje radova na izgradnji kapele na Čevu, donosi:

POJAŠNENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Prijestonici Cetinje se dana 24.08.2020. godine putem e-maila obratilo zainteresovano lice sa zahtjevom za pojašnjenje tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke broj 01-21OT/20 od 04.08.2020. godine za Izvođenje radova na izgradnji kapele na Čevu, koje glasi:

U prilogu dostavljamo pitanja po pozicijama, koja su vezana za pojašnjenje tenderske dokumentacije broj 01-21OT/20 od 04.08.2020. godine – **Izvođenje radova na izgradnji kapele na Čevu**

I GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVİ

29.	Letvisanje krova letvama u horizontalnom pravcu presjeka 3x5cm od zdrave rezane čamove građe I klase na osovinskom rastojanju prema projektu. Obračun po m2 kose ploče krova, kompletno sa svim osnovnim, pomoćnim i zaštitnim materijalima i zaštitnim premazima.	Obračun se vrši po m2.	m2	2239,41
-----	--	------------------------	----	---------

- Potrebno pojašnjenje za datu kvadraturu

31.	Pokrivanje krovova falcovanim plastificiranim limom u boji bakra RAL 3009, preko pripremljene	Obračun se vrši po m2.	m2	239,41
-----	---	------------------------	----	--------



	drvene podkonstrukcije. Pokrivanje vršiti nakon završenih tesarskih radova kao i izvršenih limarskih radova za određene pozicije krova.			
--	---	--	--	--

- Potrebno nam je pojašnjenje o kom limu se radi (čelični, aluminijski ili bakarni lim) kao i njegove karakteristike. Da li su usaglašene boje po RAL-u i po opisu?

60.	Nabavka i ugradnja jednokrlnog fiksnog prozora od kutijastih metalnih profila, dimenzije 240x158 cm.	Prozor je od PVC profila sa termoprekidom. Pozicija je zastakljena termoizolacionim staklom. tipa 6+18+4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). Obračun se vrši po kom.	kom	4,00
-----	--	---	-----	------

- Potrebno nam je pojašnjenje da li se radi o prozoru kutijastih metalnih profila i njegove karakteristike, ili kako je dato u bitnim karakteristikama predmetne nabavke da se radi o prozoru PVC profila. Staklo 6+18+4 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)?

78.	Nabavka i montaža split klima uređaja, koji se sastoji od inverter spoljasnje jedinice i console unutrašnje jedinice, u kompletu sa kontolerom, freonskim cjevovodima u dužini od 5m, komunikacionim kablovima, vodovima kondenza i konzolama za ugradnju.	Obračun se vrši po kom.	kom	3,00
-----	--	-------------------------	-----	------

- Potrebne su nam karakteristike za split klimu.

II vodovod i kanalizacija

II.1. Vodovod

87.	Nabavka, transport i montaža pumpnog postrojenja za sanitarnu vodovodnu mrežu.	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00
88.	Nabavka rezervoara za pitku vodu zapremine 20m ³ .	Obračun se vrši po kom.	kom	1,00

- Potrebne su nam karakteristike za pumpno postrojenje kao i za rezervoar, navedenih stavki.



II Fekalna kanalizacija

100.	Nabavka transport i montaža plastičnih PVC kanalizacionih cijevi od polipropilena sa svim fazonskim komadima.	Obračun se vrši po m.		
	DN 160 SN4		m	10,00
	DN 110		m	32,00
	DN 75		m	2,00
	DN 50		m	11,00

- Pojašnjenje da li i za stavke DN110, DN 75 i DN 50 važi SN4?"

Naručilac daje sledeći odgovor na sva postavljena pitanja:

Odgovor:

Naručilac je utvrdio da je neophodno izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda:

mr Irena Perović

Luka Perić

Magdalena Krstićević