



Crna Gora
Prijestonica Cetinje
Sekretarijat za održivi razvoj infrastrukturu

Cetinje, 25.12.2015.godine
Broj: 05-351/15-153

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

OBJEKAT: Izgradnja nedostajuće fekalne kanalizacione mreže u dijelu Nove ulice br. 2

PLANSKI DOKUMENT: DUP „Gruda-Donje polje“

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

- Predmet ovih uslova je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju nedostajuće kanalizacione mreže dijela Nove ulice br.2, koja se nalazi u zahvatu DUP-a „Gruda – Donje polje“, sa ciljem da se poboljša stanje životne sredine, odnosno dugoročno riješi problem sakupljanja i tretiranja otpadnih voda, a sve u skladu sa važećim standardima i propisima.
- Po podacima iz Glavnog projekta atmosferske i fekalne kanalizacione mreže Cetinja, za prostor nasela Gruda i Donje polje, početnu tačku fekalne kanalizacione mreže čini šaht označen MH 085, koji se nalazi u Vučedolskoj ulici sa kojom se predmetna ulica spaja.
- Projektovanu trasu fekalne kanalizacione mreže prilagoditi uslovima iz važeće planske dokumentacije, odnosno iz DUP-a „Gruda-Donje polje“, čiji izvodi postojeće i planirane hidrotehničke infrastrukture su sastavni dio ovih uslova.
- Proračun fekalne kanalizacione mreže raditi za dugoročne potrebe, na osnovu podataka iz analize sadašnjeg i planiranog broja stanovnika do 2020.god. i planiranog cjelokupnog priključenja novoizgrađene mreže na kanalizacioni sistem. Po planu hidrotehničke infrastrukture iz DUP-a „Gruda-Donje polje“, predvidjeti cijev PVC min prečnika Ø200, čije karakteristike treba provjeriti i po potrebi uskladiti sa novim hidrauličkim proračunom.
- Trasu fekalne kanalizacije dijela Nove ulice br.2 projektovati u dužini od ≈170m.

- U situacionom i nivelacionom planu mrežu prilagoditi terenu i postojećoj cjelokupnoj infrastrukturnoj mreži (vodovod, kanalizacija, elektro i TT instalacije). Ukoliko se javi potreba za izmještanje neke od navedenih instalacija raditi to po uslovima nadležnih preduzeća koje ih održavaju, poštujući propise i norme za odgovarajuće instalacije.
- Projektovati efikasno prikupljanje fekalnih voda u sistem i njegovo potiskivanje do lokacije budućeg tunela, sadašnje ispitne štolne.
- Polaganje fekalne kanalizacione mreže predvidjeti u rovu potrebnih dimenzija, na način određen važećim tehničkim propisima i standardima.
- Projektom planirati vraćanje raskopanog terena u prvobitni položaj. Planirani zastor ulica je asfalt.
- Za potrebe projektovanja, nakon analize raspoloživih geodetskih podloga i podataka, uraditi dodatna, potrebna snimanja, radi kompletiranja podloga.
- Za potrebe projektovanja uraditi potrebna geomehanička ispitivanja terena.
- Projektnu dokumentaciju raditi u svemu prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ 51/08, 40/10, 34/11 i 47/11), kao i zakonima i pravilnicima koji prate ovu oblast.

Obradili:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.

[Signature]

Tatjana Stanković, dipl.ing.grad.

[Signature]



PRIJESTONICA CETINJE

CRNA GORA

Sekretarijat za održivi
razvoj i infrastrukturu

Cetinje, 25.12.2015.god.

Broj: 05-351/15 - 153

Investitor: Direkcija za investivije i razvoj
R: 1:500

Izgradnja nedostajuće fekalne
kanalizacione mreže u dijelu Nove
ulice br. 2, K.O.Cetinje I,
DUP "Gruda - Donje polje",
Cetinje.

Obradili:

Arh. Petar Martinović, dipl.ing.

Tatjana Stanković, dipl.ing.grad.

v.d.SEKRETAR-a

Ana Nikolić

