

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
"VODOVOD I KANALIZACIJA - CETINJE"

Broj 4933
Cetinje, 16. 11. 2016 god.



Crna Gora

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

CRNA GORA				
Prijestonica Cetinje - Prijestica				
Pripremano		16. 11. 2016		
Org. jed.	Usluž. znak	Redni broj	Prijava	Uprava
05	351/16	1312	-	-

D.O.O. "Vodovod i kanalizacija-Cetinje"

Obilića poljana bb, Cetinje

Prijestonica Cetinje,

Bajova br.2, Cetinje,

Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu

Predmet: Izdavanje UTU za izmiještanje dijela gravitacionog transportnog cjevovoda između PK Velja Gora i PK Lašor

Uvaženi,

Kako Vam je vjerujemo poznato, u toku su radovi na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.3 Cetinje – Budva i isti se izvode na više dionica. Na dionici od sela Ugnji do uklapanja u postojeću traku za spora vozila na lokaciji Obzovica, neophodno je izvršiti izmještanje dijela glavnog čeličnog transportnog cjevovoda DN 350 u dužini od oko 1000m, s obzirom da će se u projektovanoj situaciji isti naći u trupu magistralnog puta, što sprečava realizaciju gore pomenutih radova, o čemu smo obaviješteni od strane Direkcije za saobraćaj. U Dopisu Direkcije za saobraćaj br. 02 – 10837/1 od 08.11.2016. godine, koji Vam u prilogu ovog akta dostavljamo, obaviješteni smo da gore navedeni radovi ne mogu biti izvedeni bez ugrožavanja

našeg glavnog transportnog cjevovoda, te u istom zahtijevaju od nas da preduzmemo hitne mjere na njegovom izmještanju van predmetne dionice.

Na sastanku predstavnika Direkcije za saobraćaj i predstavnika D.O.O. „Vodovod i kanalizacija” Cetinje, održanog u prostorijama Direkcije za saobraćaj u Podgorici, naše Društvo je u skladu sa Zakonom o putevima, član 35 stav 1, 3, 4 i 6, preuzelo obavezu i već preduzelo aktivnosti na izradi projektne dokumentacije izmještanja dijela predmetnog cjevovoda sa predmjerom i predračunom radova.

S obzirom na gore navedeno, a imajući u vidu hitnost rješavanja nastalog problema, kako Direkcija za saobraćaj ne bi došla u situaciju da obustavi radove na rekonstrukciji predmetne dionice, molimo Vas da nam izdate urbanističko - tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za projekat **“Izmještanja dijela gravitacionog transportnog cjevovoda između PK Velja Gora i PK Lašor”**

CILJEVI I ZAHTJEVI

Zbog specifične situacije na terenu kao i hitnosti, cilj izrade Glavnog projekta je izmještanje transportnog cjevovoda u putni pojas u dužini od 900 m. Pri postojećem stanju, planiranu rekonstrukcija dionice magistralnog puta M-2.3, čiji je investitor Direkcija za saobraćaj nije moguće izvesti a da ne dođe do oštećenja predmetnog cjevovoda.

Projektant će u Glavnom projektu obraditi rješenje koje predviđa sledeće:

- Polaganje transportnog cjevovoda PEHD DN450 PN 16 u dužini od 900 m, lijevom stranom putnog pravca Budva- Cetinje (gledano od pravca Budve),
- Spajanje novog PEHD cjevovoda sa postojećim DN 350 čeličnim cjevovodom u početnoj i krajnjoj tački sporne dionice. Tačke spajanja (početna i krajnja) su tačke prelaza postojećeg cjevovoda ispod magistralnog puta međusobno udaljene jedna od druge 900m.
- Uz polaganje transportnog cjevovoda, u istom rovu na kompletnoj predmetnoj dionici, predviđeno je i polaganje distributivnog cjevovoda PEHD DN110 PN 16, zbog vodosnabdijevanja potrošača na toj dionici puta.

S obzirom na hitnost rješavanja navedenog problema, molimo Vas da u što kraćem roku izdate urbanističko - tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za predmetni Projekat.


Ovom prilikom Vas podsjećamo da ste nam 2013. godine izdali urbanističko - tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za projekte:

1. Rekonstrukcija i sanacija transportnog cjevovoda PK " Velja gora " - PK " Lašor "
2. Rekonstrukcija i sanacija transportnog cevovoda PK "Lašor" - R "Zagrablje" i transportnog cevovoda PK "Lašor" - R "Sandin vrh" na deonici do R "Zagrablje" i izgradnja distributivnog cjevovoda.

S poštovanjem


Tehnički direktor

Ražnatović Mihailo



IZVRŠNI DIREKTOR

Miloš Ražnatović, dipl. ecc.



Prilog: Podloga sa novom planiranom trasom za polaganje cjevovoda PEHD DN 450 i Prijektni zadatak za izradu glavnog projekta "Izmiještanja dijela gravitacionog transportnog cjevovoda između PK Velja Gora i PK Lašor" - elektronska forma (CD)

Cetinje, 16.11.2016. godine

Dostavljeno:

- Naslovu,
- Izvršnom direktoru,
- Tehničkom sektoru,
- Arhivi